© Christian Schepe

Wohnbau Schörgenhub

Am Winklgarten 35
4020 Linz, Österreich

Der Wohnbau im südlichen Linzer Stadtteil Schörgenhub liegt in einem mit Infrastruktur gut aufgeschlossenem Wohngebiet nahe dem Stadtteilbad und dem Naherholungsgebiet Traunauen am Übergang von mehrgeschossigen Wohnbauten zu einer lockeren Einfamilienhausstruktur.

Die insgesamt 15 Wohnungen sind in einem 3- geschossigen kompakten Gebäude mit zurückgesetztem Dachgeschoss untergebracht. Der Baukörper entwickelt sich mit seiner Trakttiefe schneckenförmig entlang der Baufluchtlinie vom Eingang bis ins Dachgeschoss. In der Mitte entsteht ein zentrales, von oben belichtetes Stiegenhaus mit freistehendem Liftkern. Alle Wohnungen verfügen über großzügige Freiflächen wie Eigengärten, Balkone, Loggien und Dachterrassen. Die 5 Maisonette- Wohnungen im 2. Obergeschoss und im Dachgeschoss sind ineinander verschränkt angeordnet und orientieren sich mit ihren Aufenthaltsräumen jeweils nach zwei verschiedenen Himmelsrichtungen. Die Studios mit Dachterrasse im Dachgeschoss erlauben vielfältige, attraktive Nutzungsmöglichkeiten wie Wohnen, Arbeiten, Schlafen oder als Jugendzimmer.
Für PKWs steht eine Tiefgarage mit 19 Stellplätzen sowie 5 Besucherparkplätze im Eingangsberich zur Verfügung. (Text: Architekten)

ARCHITEKTUR
Spittelwiese Architekten

BAUHERRSCHAFT
WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H.

TRAGWERKSPLANUNG
Födermayr & Ott

öRTLICHE BAUAUFSICHT
WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H.

FERTIGSTELLUNG
2011

SAMMLUNG
afo architekturforum oberösterreich

PUBLIKATIONSDATUM
24. September 2012

© Christian Schepe

© Christian Schepe

© Christian Schepe

Wohnbau Schörgenhub

DATENBLATT

Architektur: Spittelwiese Architekten (Christine Konrad, Gösta Nowak, Bernhard Rihl, Christian Schremmer)
Mitarbeit Architektur: Claudia Wimberger
Bauherrschaft, örtliche Bauaufsicht: WAG Wohnungsanlagen Gesellschaft m.b.H.
Tragwerksplanung: Födermayr & Ott
Bauphysik: TAS Bauphysik
Haustechnik: TB Hübner
Fotografie: Christian Schepe

Maßnahme: Neubau, Aufstockung
Funktion: Wohnbauten

Planung: 2007
Ausführung: 2009 - 2011

Nutzfläche: 1.330 m²
Bebaute Fläche: 561 m²
Umbauter Raum: 6.376 m³
Baukosten: 2,0 Mio EUR

RAUMPROGRAMM

Wohnanlage mit 15 Wohneinheiten und Tiefgarage

© Christian Schepe



Wohnbau Schörgenhub

Lageplan



Grundriss DG

Wohnbau Schörgenhub



Grundriss OG2

Grundriss OG1



Grundriss EG



Schnitt