

© David Schreyer

Fraganterhütte

Innerfragant 27
73303 Fragant, Österreich

ARCHITEKTUR
Imgang Architekten

BAUHERRSCHAFT
Österreichischer Alpenverein Sektion Klagenfurt

TRAGWERKSPLANUNG
Steger Bautauf

FERTIGSTELLUNG
2023

SAMMLUNG
newroom

PUBLIKATIONSDATUM
13. Juni 2024


Die Fraganter Selbstversorgerhütte des österreichischen Alpenvereins, Sektion Klagenfurt, wurde erneuert und um einen eingeschossigen Anbau erweitert. Sie bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, inmitten der beeindruckenden Goldberggruppe auf etwa 1.800 m Höhe an verschiedenen Kursen teilzunehmen – die Abgeschiedenheit fördert das Loslassen und steigert den Austausch untereinander sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Der leicht auskragende Anbau mit seiner stollenartig gedachten Öffnung zum Tal hin ist mit handgefertigten Kupferschindeln verkleidet, die einen sichtbaren Bezug zum historischen Kupferabbau in diesem Gebiet herstellen. Gemeinsam mit dem stark überarbeiteten Bestandsgebäude entsteht ein Hof mit überdachtem Außenbereich.
Der Sockel des Hauptgebäudes wurde aus robustem Stahlbeton gefertigt, der Stabilität im alpinen Gelände gewährleistet und den Holzbau im Winter vor Schneeablagerungen schützt. Alle weiteren Bauteile bestehen aus Brettsperrholz aus heimischer Fichte, wie die gesamte Einrichtung für die 36 Schlafplätze für Jugendliche und 9 Schlafplätze für Betreuer mit jeweiligen Bädern. Fassade und Dach sind aus Lärchenholz.
Der Anbau umfasst eine Küche, eine Stube, einen Aufenthalts- und Mehrzweckraum. Letzterer bietet eine Kletterwand und eine Bühne für kleinere Auftritte oder Präsentationen.
Die Beheizung erfolgt über einen Stückholzofen. Das Holz stammt aus dem eigenen Wald und wird von den Jugendlichen im Sommer selbst vorbereitet. (Autor: Achim Geissinger, nach einem Text der Architekten)



© David Schreyer



© David Schreyer



© David Schreyer

Fraganterhütte

DATENBLATT

Architektur: Imgang Architekten (Christoph Milborn, Clemens Plank, Alexandra Schmid Roner)
Bauherrschaft: Österreichischer Alpenverein Sektion Klagenfurt
Tragwerksplanung: Steger Bautauf
Fotografie: David Schreyer

Maßnahme: Neubau, Sanierung, Erweiterung
Funktion: Sport, Freizeit und Erholung

Wettbewerb: 11/2019
Fertigstellung: 10/2023

Grundstücksfläche: 30.142 m²
Bruttogeschossfläche: 555 m²
Nutzfläche: 433 m²
Bebaute Fläche: 336 m²
Umbauter Raum: 1.849 m³

NACHHALTIGKEIT

Energiesysteme: Heizungsanlage aus biogenen Brennstoffen
Materialwahl: Holzbau, Stahlbeton

AUSFüHRENDE FIRMEN:


Spenglerarbeiten: Pondorfer Dach; Elektroarbeiten: Elektro Hartlieb; Sanitär, Heizung, Lüftung: Kaplenig; Baumeister/Zimmermeister: Steger Bautauf

PUBLIKATIONEN


Bergauf Magazin, Ausgabe 5.2023
Designboom
Archdaily
Archello
Archilovers
Detail
Daibau


© David Schreyer


© David Schreyer


© David Schreyer


Fraganterhütte


© David Schreyer



© David Schreyer


© David Schreyer


Fraganterhütte



Lageplan




Grundriss EG




Grundriss OG


Fraganterhütte



Grundriss DG




Dachaufsicht




Schnitt AA


Fraganterhütte



Schnitt BB




Schnitt CC




Ansicht NO


Fraganterhütte



Ansicht NW



Ansicht SO



Ansicht SW